

# S.R. 155 DI FIUGGI

Intervento urgente per il ripristino delle condizioni di sicurezza tra il km 70+700 e il km 74+600, tratto compreso tra i comuni di Zagarolo e San Cesareo, attraverso il rifacimento della pavimentazione stradale fortemente degradata.

Intervento finanziato con D.G.R.L. N 439/2013

## PROGETTO ESECUTIVO

### Elenco Prezzi - Analisi Nuovi Prezzi

I Progettisti  
Ing. Marco Panimolle

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Ing. Salvatore Andracchio

Coordinatore in Progettazione  
Ing. Federico Ranieri

Area Progettazione ed Espropri  
Dirigente Ing. Fabrizio Bajetti

Collaboratori  
Geom. Valerio Liberati

Visto di approvazione

CODICE COMMESSA

**D-439-023-SR155-A2013**

REVISIONE

1

2

3

4

DATA

N. Elaborato

**05**

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** S.R.155 DI FIUGGI – Intervento urgente per il ripristino delle condizioni di sicurezza tra il Km 71+500 e il km 74+600, tratto compreso tra i comuni di Cave e San Cesareo, attraverso il rifacimento della pavimentazione stradale fortemente degradata.

**COMMITTENTE:** Astral S.p.A.

Data, 16/12/2014

**IL TECNICO**  
ing. Marco Panimolle



**ANALISI PREZZI**

ALL. \_\_

**Art. elenco** A.P.Astral.OS.21

**descrizione**

Fresatura di strati di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Demolizione di strati in conglomerato bituminoso mediante scarifica con idonee frese, carico, compresa la pulizia del cavo fresato con idonei automezzi spazzolatrici e aspiratrici. Il cavo dovrà risultare regolare e privo di "residui" mobili con particolare attenzione alle pareti laterali; compreso ogni onere per la segnaletica ed il pilotaggio del traffico, nonché il carico trasporto e scarico a deposito entro 10 Km di distanza dal cantiere, o reimpiego del materiale di risulta.

Codice	Descrizione	u.m.	n	costo unitario	quantità	costo	totale parz. €
<b>Materiali</b>							
	Mateiali						
<b>Mano d'Opera</b>							
	Operaio comune	h	1	23,28	0,0016	0,037	
	Operaio qualificato	h		25,76			
	Operaio specializzato	h	1	27,67	0,0032	0,089	
							0,13
<b>Noli e Trasporti</b>							
	Fresatrice stradale	h		200,00	0,0008	0,160	
	Autobotte	h		40,00	0,0001	0,004	
	Spazzatrice stradale semovente	h		40,00	0,0001	0,004	
	Autocarro 30 t	h		65,00	0,0022	0,143	
							0,31
	<b>Sommano</b>						<b>0,44</b>
	<b>Spese Generali</b>	%		—	<b>15,00%</b>		<b>0,07</b>
	<b>Utile</b>	%		—	<b>10%</b>		<b>0,05</b>
	<b>Totale</b>						0,56
	<b>Prezzo applicato</b>	mq/cm				<b>Euro</b>	<b>0,56</b>